



R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

TÂRGOVIȘTE 130060 Piața Tricolorului, nr. 1
tel.: 0245.207.600 fax : 0245.212.230 e_mail: consjdb@cjd.ro

650 ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ A JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA
50 ANI DE LA REÎNFIINȚAREA JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA



16388/14.08.2018

*CĂTRE,
OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI*

ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziția de Lucrari (proiectare și execuție) la obiectivul "Șanț dalat DJ 711B la Bucșani"

Consiliul Județean Dâmbovița cu sediul în Piața Tricolorului, nr.1, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, cod postal 130060, tel.0245-207600, fax 0245-212230, în calitate de autoritate contractantă invită toți operatorii interesați să transmită oferta de preț, până la data de 21.08.2018, ora 12.00, pentru:

Lucrari (proiectare și execuție) la obiectivul "Șanț dalat DJ 711B la Bucșani"

Atribuirea contractului de achiziție publică se face prin cumpărare directă, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrari, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.

Oferta va conține:

1. Datele de identificare ale ofertantului (adresa, CUI, cont Trezorerie, nr. telefon, e-mail).
2. Oferta financiară fără TVA.
3. Oferta tehnică.
4. Graficul de execuție. Termenul maxim de prestare a serviciilor este de 3 (trei) luni de la emiterea ordinului de începere.

Mentiuni:

1. Prețul ofertei este ferm în lei.
2. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.
3. Evaluarea ofertelor constă în verificarea modului în care sunt îndeplinite cerințele din tema de proiectare.
4. Clasamentul se va stabili prin compararea valorilor în lei, exclusive TVA.
5. Oferta se va depune pe suport de hârtie la sediul Consiliului Județean Dâmbovița.
6. Valoarea estimată: 80.000 lei, fără TVA.
În cazul în care ofertele nu se încadrează în valoarea estimată, nu respecta cerințele din caietul de sarcini și anunțul de intenție, acestea vor fi respinse.
7. Sursa de finanțare: Bugetul Consiliului Județean Dâmbovița.
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
9. Oferta semnată și stampilată se va depune la Registratura Consiliului Județean Dâmbovița, din Târgoviște; piața Tricolorului, nr. 1, până la data de 21.07.2018 ora 12.00.

Ofertele care nu vor fi transmise pana la data si ora mentionata mai sus, nu vor fi luate in considerare.

10. Ofertantul declarat castigator, pana la data contractului, va trebui sa prezinte Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrul Comertului din care sa rezulte ca este legal constituit si ca obiectul contractului are corespondent in CAEN din certificatul emis de ONRC;

Atentie!

Autoritatea contractanta va realiza achizitia *din catalogul electronic SEAP/SICAP, de la operatorul economic care oferteaza cel mai scazut pret.*

Avand in vedere cele de mai sus este obligatoriu ca operatorii economici care depun oferta pe suport de hartie la sediul Consiliului Judetean Dambovita sa fie inscrisi in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice.

1. **Pentru relații suplimentare** vă puteți adresa pe mail achizitii@cjd.ro sau la sediul Consiliului Judetean Dambovita, Directia Achizitii Publice – etajul 3.

Încredințați de o bună colaborare, vă transmitem întreaga noastră considerație.

Cu stimă,

PREȘEDINTE,
dr.ing. Daniel - Nicolae COMĂNESCU



Director Achizitii Publice
Ing. Sorin RADU



**CAIET DE SARCINI
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE**

**pentru
„Șanț dalat DJ 711B la Bucșani”**

DATE TEHNICE ALE OBIECTIVULUI

DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE:

Drumul județean DJ 711 B, face parte din rețeaua de drumuri publice a județului Dâmbovița. Pe traseul acestuia există o serie de legături rutiere care facilitează atât traficul de interes local cât și traficul de tranzit prin conexiunea cu drumul național 71. De asemenea DJ 711B asigură legătura cu drumurile județene DJ 711 și DJ 720A.

Pe drumul județean 711B, în dreptul școlii din localitatea Hăbeni, pe o lungime de cca. 700-800 ml, șanțurile adiacente drumului județean nu sunt corespunzător dimensionate, ceea ce conduce la acumularea apei pe partea carosabilă, existând pericolul producerii de accidente rutiere datorită fenomenului de acvaplanare.

Totodată neasigurarea corespunzătoare a scurgerii apelor pluviale determină în timp degradarea sistemului rutier.

Ținând cont de aspectele semnalate, cu efecte negative privind circulația rutieră și cu riscul degradării sistemului rutier, sunt necesare lucrări pentru asigurarea corespunzătoare a scurgerii apelor meteorice.

În acest sens se propune achiziționarea serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție pentru obiectivul „Șanț dalat DJ 711B la Bucșani”.

Valoarea estimată a lucrărilor și serviciilor pentru realizarea obiectivului fiind de 80.000 lei, inclusiv TVA.

DATELE TEHNICE ALE OBIECTIVULUI

Parametrii tehnici ai obiectivului propus :

- clasa tehnică drum - IV,
- lucrările de colectare și evacuare a apelor meteorice se vor dimensiona pe baza datelor hidrologice și a studiilor topografice,

- dimensiunile și forma dispozitivelor de evacuare și scurgere a apelor (șanțuri) vor fi în concordanță cu prevederile legale. Panta longitudinală va fi de minim 0,1% iar protejarea șanțurilor (cu pereu) este obligatorie,
- se vor reprofila acostamentele adiacente șanțului astfel încât apele meteorice să nu stagneze pe partea carosabilă,
- de asemenea se vor decolmata și repara (unde este cazul) podețele cu rol de preluare și deversare a apelor pluviale ce traversează drumul județean 711B.

Prestatorul este pe deplin responsabil de soluția tehnică și de corelarea cantităților de lucrări estimate în cadrul documentației cu realitatea din teren și soluția propusă.

CADRUL JURIDIC

Se vor respecta toate actele normative ale administrării drumurilor și de asemenea staturile și normativele în vigoare pentru proiectare și execuție drumuri, totodată se va respecta structura documentației tehnico-economice solicitate și impuse prin legislația în vigoare, respectiv H.G. nr. 907/2016.

CONȚINUTUL CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC

Proiectul tehnic, verificat potrivit prevederilor legale, reprezintă documentația ce conține părți scrise și desenate privind realizarea obiectivului de investiții.

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului .

Proiectul tehnic se verifică pentru cerințele de calitate de verificatori atestați în condițiile legii și va cuprinde propunerea de program de inspecție pe faze determinante precum și programul pentru asigurarea urmăririi curente a comportării în timp a lucrării.

Conținutul cadru al proiectului tehnic este următorul :

A. PĂRȚI SCRISE

I. Memoriu tehnic general

II. Memorii tehnice pe specialități

III. Breviare de calcul

Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcții și de instalații și se elaborează pentru fiecare element de construcție în parte. În acestea se vor preciza încărcările și ipotezele de calcul, combinațiile de calcul, metodologia de calcul, verificările și dimensionările, precum și programele de calcul utilizate.

IV. Caiete de sarcini

Caietele de sarcini sunt părți integrante ale proiectului tehnic de execuție, care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate.

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanți, care prestează, în condițiile legii, servicii de proiectare în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, pe specialități, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planșe, și nu trebuie să fie restrictive.

Caietele de sarcini, împreună cu planșele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să se poată determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă și dotarea necesară execuției lucrărilor.

Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă și sistematizată.

V. Liste cu cantități de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conține:

- a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
- b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
- c) listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
- d) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
- e) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5);
- f) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier) (Se poate utiliza formularul F3.).

NOTĂ:

Formularele F1 - F5, completate cu prețuri unitare și valori, devin formulare pentru devizul ofertei și vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

VI. Graficul general de realizare a investiției publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investiției publice reprezintă eșalonarea fizică a lucrărilor de investiții/intervenții.

B. PĂRȚI DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuție pe baza cărora se elaborează părțile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informațiile necesare elaborării caietelor de sarcini și care, de regulă, se compun din:

- **Planșe generale**
- **Planșe de structură**

C. DETALII DE EXECUȚIE

Proiectul Tehnic cu detalii de execuție pentru obiectivul amintit, întocmit conform H.G. nr. 907/2016, în 4 (patru) exemplare format scris, dintre care un exemplar confidențial și un exemplar în format electronic.

LUCRĂRI PROPUSE

- ***ȘANȚ DALAT DJ 711B***
 - Șanț dalat 700 – 800 ml,
 - reprofilare acostamente 800 mp,
 - decolmatarea și repararea podețelor cu rol de preluare și deversare a apei pluviale.

Notă: La stabilirea valorii se vor lua în calcul cheltuielile indirecte, profitul și alte cheltuieli conf prevederilor legale.

Valoarea totală va cuprinde:

- valoarea cheltuielilor pentru proiectare,
- valoarea cheltuielilor pentru asistență tehnică din partea proiectantului,
- valoarea de C+M (construcții și instalații+organizare de șantier).

Toate vor fi evidențiate distinct în oferta financiară.

Execuția lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile standardului de calitate SR EN ISO 9001:2001.

Pe perioada de execuție executantul va trebui să respecte specificațiile tehnice privind execuția și recepția lucrărilor. Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor legislației în vigoare.

Totodată executantul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu laboratoare autorizate efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor specificate în caietele de sarcini.

Normative și reglementări ce vor sta la baza proiectării și execuției lucrării la obiectivul „Șanț dalat DJ 711B la Bucșani”

- Legea 10/95 a calității în construcții, ; cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr.766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărâre nr. 675/2002 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții,
- NE012-1:2007- Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat,
- NE012/2-2010- Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat,
- STAS 863 – Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții de proiectare,
- STAS 6400 – Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate,
- STAS 10796/2 – Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor, rigole, șanțuri și cașiuri. Prescripții de proiectare și execuție,
- OUG nr 195/2005-privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea 319/2006- privind securitatea și sănătatea în muncă.

Termenul maxim de prestare (Proiectare +Execuție) pentru obiectivul „Șanț dalat DJ 711B la Bucșani” este de 3 (trei) luni.

DIRECȚIA GENERALĂ
INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ
Director general,
Ing. Vasile Dînu

Întocmit,
ing. Dumitru Florentina

